

ZS.271.10.2019

Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu
37-205 Zarzecze
ul. Księdza Stanisława Gajeckiego 7
tel. 16 640 15 82

UCZESTNICZY POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie inwestycyjne pn. **„Budowa instalacji gazowej oraz budowa kotłowni na paliwo gazowe o mocy cieplnej 321 kW dla zespołu szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu”**

Dyrektor Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986) składa wyjaśnienia na zadane w trakcie postępowania pytania.

WYKONAWCA NR 1

1. Czy likwidacja istniejącego przyłącza gazowego (g50), którego trasę przedstawia szkic sytuacyjny ma być po stronie Wykonawcy, czy należy ją jedynie odciąć i pozostawić?
W przedmiarze brak takiej pozycji.
Odciąć i zaślepić, należy uwzględnić te koszty w kosztach wykonania.
2. Wg pkt. 1.41. "Armatura i zamknięcie" w opisie technicznym, w dokumentacji powinno być rozwinięcie aksonometryczne instalacji gazowej. Prosimy o udostępnienie.
Aksonometria jest w dokumentacji, dołączamy w załączeniu.
3. Czy w ofercie należy uwzględnić roboty elektryczne w obrębie kotłowni? - jeżeli jak to prosimy o załączenie projektu br. elektrycznej bądź podanie zakresu prac.
W kotłowni jest zabezpieczenie kotłowni, należy uwzględnić doprowadzenie zasilania z rozdzielni w pobliże kotłów i zainstalowanie gniazdka.
4. Prosimy o sprecyzowanie poz. 2.9 przedmiaru "Rozwiercenie istniejącego komina na 300 mm - od poziomu kotłowni do wylotu", czy należy rozwiąć istniejący szacht kominowy na całej wysokości?
Tak, od poziomu 50 cm poniżej wlotu czopucha do komina w piwnicy do samej góry.
5. Prosimy o podanie wymiarów istniejącego komina oraz informacji z jakiego materiału jest zbudowany?
Komin jest ceglany o wym. wewn. 21 x 21 cm.